

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Krhanice - obnova povrchu MK ev.č. 1c - Dlaždenka	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0			Cena s DPH			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0																
Cena s DPH																	
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krhanice - obnova povrchu MK ev.č. 1c - Dlažděnka

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

							0,00
1	221	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	4,500		0,00
4	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,000		0,00
2	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	26,000		0,00
3	221	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	988,000		0,00
5	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	28,000		0,00
					"napojení silnice" (10+3)*0,5	6,500	
					"napjení u školy" 21,5*1	21,500	
					Součet	28,000	
6	221	113107211	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	1 144,000		0,00
7	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	1 144,000		0,00
8	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	571,000		0,00
					"hl. trasa" 284*2-21 + 5*2	557,000	
					"vjezdy" 7*2	14,000	
					Součet	571,000	
9	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	119,490		0,00
					"odkop prohl. trasu- vyrovnání pláně" 284,5 *(3,2+0,5*2)*0,1	119,490	
10	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	119,490		0,00
11	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,710		0,00
					"pro obruby-vyrovnání trasy" (284*2-21+10)*0,2*0,15	16,710	
12	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	16,710		0,00
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,200		0,00
					119,49+16,71	136,200	
14	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 362,000		0,00
					136,2	136,200	
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	136,200		0,00
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	245,160		0,00
					136,2	136,200	
17	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1 144,000		0,00
18	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	290,000		0,00
19	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	291,000		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krhanice - obnova povrchu MK ev.č. 1c - Dlážděnka

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2 Zakládání							0,00
20	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "zesílení ochrana trubního propustu" 9*2*0,008*2	t	0,288 0,288		0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
21	211	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	6,500		0,00
22	553	55391213R	Zábradlí trubkové atyp	t	0,150		0,00
5 Komunikace							0,00
23	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 144,000		0,00
57	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	1 144,000		0,00
24	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 144,000		0,00
26	221	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	36,000		0,00
25	221	572370111R	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 zámkovou dlažbou do lože z kameniva	m2	10,000		0,00
27	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	807,000		0,00
28	583	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm tl = cca 5 m2 "ztratné - nepoužitelná dlažba 20%" 988/4,5*0,2	t	43,911 43,911		0,00
29	592	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní "ztratné předlažby vjezdu 20%" 10*0,2	m2	2,050 2,000		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
30	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 10*2+21,5*7	m	170,500 170,500		0,00
31	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 284*2*2+5*2*2	m	1 156,000 1 156,000		0,00
32	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 284*2-21+10+7*2	m	571,000 571,000		0,00
33	583	583802110	krajník silniční kamenný, (aAP) žula, KS3 13x20 x 30-80 571*0,2	m	17,130 114,200		0,00
34	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého (571)*0,5*0,1	m3	28,550 28,550		0,00
35	221	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu 13,5+21,5	m	35,000 35,000		0,00
36	221	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	35,000		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krhanice - obnova povrchu MK ev.č. 1c - Dláždénka

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
37	221	919411131	Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000		0,00
38	221	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	9,000		0,00
39	592	592211380	<i>trouba železobetonová TZP-Q D40x100x8 cm</i>	kus	9,000		0,00
40	221	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	4,630		0,00
			9*(0,8*0,8-0,2*0,2*3,14)		4,630		
41	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	35,000		0,00
42	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	35,000		0,00
43	221	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	35,000		0,00
44	211	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	1,250		0,00
			2,5*1*0,25*2		1,250		
45	221	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	8,500		0,00
46	211	966075211	Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50 kg	kg	50,000		0,00
47	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	571,000		0,00
49	221	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000		0,00
48	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1 038,000		0,00
50	221	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,500		0,00
		997	Přesun sutí				0,00
51	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 102,731		0,00
52	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	18 746,427		0,00
53	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 102,731		0,00
		998	Přesun hmot				0,00
58	221	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	506,671		0,00
54	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	506,671		0,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
55	000	071203000	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000		0,00
56	000	011002000	Průzkumné práce - kontrola inženýrských sítí	kpl	1,000		0,00
			Celkem				0,00